

Изграждане на гръбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм и стоманени гръби по трасетата на ГЛТ 1201 и ГЛТ 1204

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
	Гръбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм и стоманени гръби по трасетата на ВЕЛТ12020 и ГЛТ1201 - по РП 0276/87						
	1. Земни работи						
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	1 475.00				
2	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.У-ВИЕ НА ОТВАЛА	м3	158.00				
3	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	м3	277.00				
4	НАСИП ОТ ТРАМБОВАНА ГЛИНА ЗА ЧАКЪЛЕНО-ГЛИНЕСТА ВЪЗГЛАВНИЦА	м3	576.00				
5	ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ПОДБРАНА ЗЪРНОМЕТРИЯ (МИНЕРАЛБЕТОН)	м3	576.00				
6	ЗАСИПВАНЕ ТЕСНИ ИЗКОПИ БЕЗ ТРАМБОВАНЕ	м3	83.00				
7	НАПРАВА НАСИП ЗА ПЪТИЩА И ЖП ЛИНИИ В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	568.00				
	всичко Земни работи						
	2. Котражни работи						
8	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ	м2	386.00				
	всичко Котражни работи						
	3. Бетонни работи						
9	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В7,5 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО	м3	98.00				
10	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В7,5 В НАСТИЛКИ - ПОДЛОЖЕН - СУЛФАТОУСТОЙЧИВ	м3	3.00				
11	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В12 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО	м3	23.50				
12	ПОЛАГАНЕ БЕТОН КЛАС В25 ЗА ДЪНО И СТЕНИ	м3	24.00				
13	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 6до12мм ОТ А1 И А2	кг	756.00				
14	ИЗРАБОТКА И МОНТАЖ АРМИРОВКА - ОБ. И СР.СЛОЖНОСТ 14до50мм ОТ А3	кг	561.00				
15	БЕТОНОВА ОБЛИЦОВКА НА ОТКР.КАНАЛИ 15-20 CM.	100 м2	0.03				
16	ТРАНСПОРТ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 15КМ	м3	148.50				
	всичко Бетонни работи						
	4. Разни						
17	ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ	м3	52.00				
18	ГРЪБНИ СТ.БЕТ.ВОДОСТОЦИ С ОТВОР 1.00М В НЕЗАМРЪЗВАЩИ И ЗАМРЪЗВАЩИ ПОЧВИ	м	117.00				
19	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	м3	2.50				
20	ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА РАЗСТОЯНИЕ ДО 1 КМ (ГЛИНА)	тона	1 133.00				
21	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	м3	217.00				
22	ИЗКОП ЗА КОРЕКЦИИ РЕКИ И ДЕРЕТА РЪЧНО ПРИ ПЪТИЩА И ЖП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3	47.00				

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	марка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност
23	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	М3	450.00				
24	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф508	М	29.55				
	всичко Разни						
	всичко за Тъбни стб. водостоци Ф1000мм и ст. тръби по трасетата на ВГЛТ2020 и ГЛТ1201						
	Стоманена тръба Ф508мм на км 0+480 от ГЛТ N1204 - по РП 0276/89						
	1.Земни работи						
1	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	М3	185.00				
2	ИЗКОП С ОГР.ШИРИНА 1.2до4М - РЪЧНО В ЗЕМНИ ПОЧВИ НЕУКРЕПЕН Н=2до4М	М3	64.00				
	1.Земни работи						
	2.Котражни работи						
3	НАПРАВА И РАЗВАЛЯНЕ КОФРАЖ ЗА УСТОИ,СТЪЛБОВЕ И ДР.СТЕНИ С ПРАВИ ПОВЪРХНИНИ	М2	10.00				
	II.Котражни работи						
	3. Бетонни работи						
4	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В7,5 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО	М3	7.00				
5	ПОЛАГАНЕ БЕТОН В 12 ЗА ОСНОВИ И ФУНДАМЕНТИ-РЪЧНО	М3	2.00				
6	ТРАНСПОРТ НА БЕТОН С АВТОБЕТОНСМЕСИТЕЛ НА 15КМ	М3	9.00				
	III. Бетонни работи						
	4. Разни						
7	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТОМАНЕНИ ТРЪБИ Ф508	М	20.00				
8	ДРЕНИРАЩ БАЛАСТРЕН СЛОЙ	М3	9.00				
9	ПОДЛОЖКИ ОТ ЗЕМЯ И ПЯСЪК	М3	0.10				
10	ИЗКОП С БАГЕР ЗЕМ.ПОЧВИ ПРИ НОРМ.У-ВИЯ НА ОТВАЛ	М3	30.00				
11	ИЗКОП ЗА КОРЕКЦИИ РЕКИ И ДЕРЕТА РЪЧНО ПРИ ПЪТИЩА И ЖП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	М3	5.00				
12	РАЗРИВАНЕ С БУЛДОЗЕР ИЛИ ЗАСИПВАНЕ ИЗКОПИ С ПРОБЕГ ДО 40М ПРИ НОРМ.УСЛОВИЯ	М3	35.00				
	IV. Разни						
	всичко за Стоманена тръба Ф508мм на км 0+480 от ГЛТ N1204						
	ВСИЧКО						
	Печалба%						
	ОБЩА СТОЙНОСТ						
	Непревидени разходи 10%						
	СМЕТНА СТОЙНОСТ						

ЗАБЕЛЕЖКА:

1. Стойностите за временно строителство, зимно строителство и подготовка кадри, утежнени условия и транспорт на работници не се заплащат отделно, а са за сметка на Изпълнителя и са включени в единичните цени.
2. Цените на СМР са получени по изчислителен път на база разходни норми за труд, механизация и материали по УСН, ТНС, респективно "Номенклатура на видовете монтажни работи", както и индивидуални калкулации (ИК), при следните икономически показатели:
2.1. Цена за труд: I ст.:... лв./ч.ч., II ст.:... лв./ч.ч., III ст.:... лв./ч.ч.

Поз. №	НАИМЕНОВАНИЕ	мярка	К-во	СМР		в т.ч. материали	
				Ед. цена	Стойност	Ед. цена	Стойност

2.2. Допълнителни разходи в/у труда : %

2.3. Допълнителни разходи в/у механизацията: %

2.4. Доставно складови разходи на материалите: %

2.5. Доставно складови разходи за материалите на възложителя: % за 1 или 2 курса на разстояние 1 км.

2.6. Печалба:..... %

3. Видовете работи и доставки, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, а изпълнени от Възложителя ще се приспадат от общата стойност по единични цени и показатели на настоящата стойностна сметка.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Инв. контрол:

част АС, ХТС: инж.Д.Бинев

Изграждане на тръбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм и стоманени тръби по трасетата на ГЛТ 1201 и ГЛТ 1204

СПИСЪК

на използваните машини и ценоразпис на машиносмените
използвани за изпълнение на СМР

№	Видове механизация (специални инструменти/	Машиносмени	Цена на една машиносмяна, лв	доп. разходи, %	Стойност, лв
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Забележка :Попълва се от участниците

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Изграждане на тръбни стоманобетонови водостоци Ф1000мм и стоманени тръби по трасетата на ГЛТ 1201 и ГЛТ 1204

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на единичните цени на материалите, доставка на Изпълнителя, използвани за изпълнение на СМР

№	Наименование на материала	м-ка	К-во	Ед. покупна	доп. разходи, %		Ст-ст франко обекта, лв	Фирма производител
					транспорт	сградови		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Забележка: Потъква се от участниците в конкурса.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ: