

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№...3.../15...05...2015г.

Днес, на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представляван от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер ERs 710, № 165 в рудник „Трояново 1”.

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е 20 /двадесет / календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на 123 966,00 лв. (Сто двадесет и три хиляди деветстотин шестдесет и шест лева) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

5187 рч x 22,00 лв./рч = 114 114,00 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 9 852,00 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, закупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднакви образни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/

СЪГЛАСУВАЛИ:

РУДНИК „ТРОЯНОВО 1“
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. П. Петков/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
Р-л ОТДЕЛ „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“.....
/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Остиковски/

УТВЪРДИЛ:
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕООДИзн.Директор:
/инж. Ан. Андонов/**УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ**за годишен ремонт на багер Ers 710 № 165 чрез възлагане
по ремонтна програма за 2015 г. по Договор № МТ 021/28.01.2015 г.

№	Операция	човекочасове
I	<u>Ходов механизъм</u>	
1	Разкачване на 6 бр. вериги	48
2	Ремонт с наварка на място на 100 бр. ходови звена	1000
3	Подмяна на 50 бр. ходови звена – Доставка на Възложителя	100
5	Ремонт на звезда 6 бр. Вграждане на зъб	96
7	Повдигане на двойка вериги и подмяна на всички ходови тележки комплект на един ходов трегер	624
17	Възстановяване на грес инсталация на 6 бр. ходови трегери	192
II	<u>Разтоварна стрела</u>	
3	Подмяна задвижващия барабан на лентата	80
4	Подмяна редуктор на лентата	48
9	Подмяна на подемно въже	96
III	<u>Транспортна шайба</u>	
2	Повдигане и почистване на лагера	40
3	Подмяна на облицовки на всички комплект	396
3.3	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнението	36
4	Ремонт на приемна шахта 10м ²	40
5	Подмяна на задвижващия ритцел	64
6	Подмяна на задвижващия редуктор	62
7	Подмяна лагери на вертикален вал	96
8	Ремонт на плута с подмяна	64
IV	<u>ВГБЧ</u>	
3	Ревизия на лагера с повдигане, почистване и ремонт на мазането	64
7	Подмяна само на горна част на 2 бр. редуктори	112
8	Ремонт фундамент на 2 бр. редуктори. Райберене и подмяна пас болтове.	64
9	Ремонт на центриращ ролков лагер /на покрива/	96
V	<u>Система за добив</u>	
1.1	Демонтаж и монтаж само на 1-ви вал	32
1.3	Ремонт само на помощно задвижване	24
3	Цялостен демонтаж и монтаж на планетарна част на редуктора	760
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т	296
8	Ремонт на натягането на долно планиращо звено	32
9	Подмяна на обръщателен турас	24
11	Подмяна на 50 м от шин план от коридори и улея	125
13	Ремонт на входа кофова верига на 4 бр. звена	128

14	Подмяна на поддържаща ролка кофова верига комплект / 6 бр./	60
VI	Подемни лебедки	
3	Подмяна на блок възжени ролки на мачтата	144
4	Подмяна на блок възжени ролки от стрелата	96
VIII	Други	
2	Ремонт на парапети за 10 м – 2 бр.	16
3	Ремонт на пътеки и стълби 10 м – 2 бр.	32
	ВСИЧКО РЕМ. ЧАСОВЕ ЗА БАГЕРА	5187

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на резервни части и покупни изделия осигурени от Изпълнителя

№	Наименование	Мярка	количество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
1	Шина износваща 100/20/1340	бр	34	94	3 196,00
2	Шина износваща 120/20/1340	бр	4	99	396,00
3	Шина износваща 120/20/940	бр	8	94	752,00
4	Шина износваща 100/20/540	бр	12	57	684,00
5	Болт фрезенк М 20/80 к-т	бр	300	5,48	1 644,00
6	Болт фрезенк М 16/50 к-т	бр	600	1,75	1 050,00
7	Предпазител за шпиндел управление –тип хармоника	бр	1	630	630,00
8	ГВ ламарина δ 2 ÷ δ 10	кг	1200	1,25	1 500,00
	Общо рез.части и покупни изделия:				9 852,00

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“:
инж. Антон Драгов

За Рудник „ТРОЯНОВО I“

Директор ТВ:
инж. Н.Николов

За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:
инж. П.Василев

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО“:
инж. П.Петков

[Handwritten signature]

✓

УТВЪРЖДАВАМ:.....
Управител:
„Енергоремонт Раднсо“ ЕООД
инж. П. Василев

СЪГЛАСУВАЛ:.....
Директор ТВ
р-к "Трояново 1"
инж. Н. Николов

[illegible]

№	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Ремонт на центриращ ролков лагер /на покрива/																				
V	Система за добив																				
1.1	Демонтаж и монтаж само на 1-ви вал																				
1.3	Ремонт само на помощно задвижване																				
3	Цялостен демонтаж и монтаж на планетарна част на редуктора																				
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т																				
8	Ремонт на натягането на долно планиращо звено																				
9	Подмяна на обръщателен турас																				
11	Подмяна на 50 м от шини плав от коридори и улеса																				
13	Ремонт на входа кофова верига на 4 бр. звена																				
14	Подмяна на поддържаща ролка кофова верига комплект / 6 бр./																				
VI	Подсигни дебелки																				
3	Подмяна на блок въжени ролки на мачтата																				
4	Подмяна на блок въжени ролки в средата																				
VII	Други																				
2	Ремонт на паранети за 10 м – 2 бр.																				
3	Ремонт на пътеки и стълби 10 м – 2 бр.																				
IX	Функционални проби. Издаване на багера																				

Изготвил: 
Р-л Направление "МО"
Инж. П.Петков