

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№...4.../15.07...2015г.

Днес, на основание Договор МТ-021/2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер ERs 710, № 262 в рудник „Трояново север”.

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е 25/двадесет и пет/ календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на **93 258,00 лв.** (*Деветдесет и три хиляди двеста петдесет и осем лева*) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

3219 рч x 22,00 лв./рч = 70 818,00 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 22 440,00 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, покупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Ан. Андонов/

СЪГЛАСУВАЛИ:

РУДНИК „ТРОЯНОВО СЕВЕР“
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. М. Манов/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
Р-л ОТДЕЛ „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“.....
/инж. Ан. Драгов/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/



Two handwritten signatures in blue ink at the bottom right of the page.

УТВЪРДИЛ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Изп. Директор:.....
/инж. Дп. Андонова/**УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ**

за годишен ремонт на багер ERs 710 № 262 в участък „Добив“ чрез възлагане по ремонтна програма за 2015 г. по Договор № МТ 021/28.01.2015 г.

№	Операция	човекочасове
I	<u>Ходов механизъм</u>	
1	Разкачване на 6 бр. ходови вериги	48
2	Ремонт с наваряване на ходови звена – 50 броя	500
3	Подмяна на 72 бр. ходови звена – Доставка на Възложителя	144
5	Ремонт на звезда 6 бр.	96
II	<u>Разтоварна стрела</u>	
1	Подпиране на стрелата	90
2.1	Ревизия, почистване, уплътняване и възстановяване на мазането на лагера с повдигане	56
10	Ремонт на клапата	48
III	<u>Транспортна шайба</u>	
2	Повдигане и почистване на лагера	40
3.3	Ремонт и подмяна на лопатките и уплътнението	36
3.4	Ремонт и подмяна на 2 броя облицовки от неподвижната част , осигурени от Възложителя.	8
4	Ремонт на приемна шахта 6 м ²	24
5	Подмяна на задвижващия ритцел	64
6	Подмяна на задвижващия редуктор	62
7	Подмяна лагери на вертикален вал	96
8	Ремонт на плуга с подмяна	64
IV	<u>ВГБЧ</u>	
7	Подмяна само на горна част на един редуктор	56
V	<u>Система за добив</u>	
1.1	Демонтаж и монтаж само на 1-ви вал от цилиндричната част	32
5.1	Само наварка на зъбите по шаблон с твърдост HB-450	80
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т	296
7	Наварка челата на дебели, кофови и тънки звена с твърдост HB=300	160
8	Ремонт на натягането на долно планиращо звено	32
9	Подмяна на обръщателен турас	24
10	Подмяна на цялото планиращо звено – 2 бр. с ново	560
11	Подмяна на 150 м от шин план от коридори и улея	375
14	Подмяна на поддържаща ролка кофова верига комплект / 10 бр./	100
VIII	<u>Други</u>	
4	Заварка на 16 м метална конструкция	128
	<u>ВСИЧКО РЕМ. ЧАСОВЕ ЗА БАГЕРА</u>	3219

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на резервни части и покупни изделия осигурени от Изпълнителя

№	Наименование	Мярка	количество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
1	Шина износваща 100/20/1340	бр	80	94,00	7520,00
2	Шина износваща 120/20/940	бр	20	94,00	1880,00
3	Шина износваща 120/20/640	бр	20	72,00	1440,00
4	Шина износваща 100/20/540	бр	12	57,00	684,00
5	Болт фрезенк М20/80- к-т	бр	450	5,48	2466,00
6	Кабина за разтоварна стрела по чертеж №260151-50000 М02 с климатик	бр	1	8450,00	8450,00
	Общо рез.части и покупни изделия:				22440,00

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ”:
инж. Антон Драгов

За Рудник „ТРОЯНОВО СЕВЕР”

Директор ТВ:
инж. Б.Желязков

За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:
инж. П.Василев

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО”:
инж. П.Петков

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК

ра годишен ремонт на багер ERs 710 №262 в рудник „Трояново север” през 2015 г.

СЪГЛАСУВАЛ:.....
Директор ТВ
р-к "Трояново I"
инж. Б. Желязков

УТВЕРЖДАЮ:.....
Управител
„Енергоремонт Раднево“ ЕООД
инж. П. Василев

[illegible]

№ по ред	Наименование на ремонтната операция	Календарни дни																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
6	Демонтаж и монтаж на кофова верига к-т																									
7	Навака на челата на дебел, кофови и тънки звена с твърдост HB=300																									
8	Ремонт на нитягането на долно планиращо звено																									
9	Подмяна на обръщателен турас																									
10	Подмяна на цялото планиращо звено -2 бр. с ново																									
11	Подмяна на 150 м от шин план от коридори и улес																									
14	Подмяна на поддържаща ролка кофова верига комплект /10 бр./																									
VII	Други																									
4	Заварка на 16 м метална конструкция																									
5	Функционални проби . Издаване на багера																									

Изготвил:
Р-л Направление "МО"
Инж. П.Петков

