

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№ 5 / 13.08 .2015г.

Днес, на основание Договор МТ-021/.2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер **As 12500, № 183** при рудник „Трояново 1”.

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-021/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е 20 /двадесет/ календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол*.

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на **122 058** лв. (*Сто двадесет и две хиляди и петдесет и осем лв.*) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

5228 рч x 21,00 лв./рч = 109 788,00 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 12 270,00 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, покупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. А. Андонов/

ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/инж. Д. Чолаков/

СЪГЛАСУВАЛИ:

РУДНИК „ТРОЯНОВО 1“
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. Н. Петков/

ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ“ АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
Р-л ОТДЕЛ „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“.....
/инж. Ан. Драгов/

УТВЪРДИЛ:

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

Изп. Директор

г-н Ан. Андонов



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер As 12500 № 183 чрез възлагане
по ремонтна програма за 2015 г. по Договор № МТ 021/2015 г.

| № | Операция | човекочасове |
|-----------|---|--------------|
| I | <u>Ходов механизъм</u> | |
| 2.1 | Подмяна на ходови звена- 72 бр. | 288 |
| 2.2 | Ремонт с наварка на ходово звено – 100 бр. | 1500 |
| 4 | Подмяна поддържаща ролка комплект с конзоли – 4 бр. | 112 |
| 4.1 | Подмяна само поддържаща ролка и шарнир – 20 бр. | 120 |
| 6.1 | Наварка задв. звезда с твърдост НВ=450 -8 бр. | 168 |
| 10 | Подмяна предпазен кожух на шпиндела /доставка от Изпълнителя/ | 60 |
| 11 | Ремонт грес инсталация на един трегер- 6 бр. | 216 |
| 12 | Ремонт на двойка натегателни устройства- 2 бр. | 72 |
| II | <u>ВГБЧ</u> | |
| 1 | Повдигане ГБЧ. Демонтаж лагера ВГБЧ комплект, черт. 584 592-22/595.9051:22 . Монтаж – 50% | 480 |
| V | <u>Междинна лента</u> | |
| 3 | Демонтаж горен ОБ. Монтаж | 36 |
| 4 | Демонтаж натегателен барабан. Монтаж. | 64 |
| | <u>КР и кабелелен барабан</u> | |
| | <u>Ходова част</u> | |
| 1 | Еднократно разкачане 1 бр. верига. закачане- 4 бр. | 96 |
| 4 | Ремонт и наварка на място на ходово звено с обрязване -80 бр. | 880 |
| 5 | Подмяна поддържаща ролка- 10 бр. | 60 |
| 12 | Демонтаж на ходова звезда. Подмяна плъзгащи лагери. Монтаж – 8 бр. | 768 |
| 15 | Ремонт на грес инсталация. Подмяна с 30% нови части. | 80 |
| | <u>Кабелен барабан</u> | |
| 3 | Подмяна на комплект звена | 96 |
| 5 | Подмяна поддържаща ролка- 10 бр. | 60 |
| 11 | Напластяване ходова звезда- 2 бр. | 48 |
| 14 | Ремонт кабелен приемник | 24 |
| | <u>ВСИЧКО РЕМ. ЧАСОВЕ ЗА БАГЕРА</u> | 5228 |

Общо: 5228 р.ч. x 21,00 = 109 788 лв.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на резервни части и покупни изделия осигурени от Изпълнителя

| № | Наименование | Мярка | количество | Ед.цена /лв./ | Стойност /лв./ |
|----|--|-------|------------|------------------|-------------------|
| 1 | Тръба Ф10 | М.л. | 100 | 5,06 | 506,00 |
| 2 | Нипел 16x1,5 с гайка и пръстен | бр | 100 | 2,90 | 290,00 |
| 3 | Коляно 14x1,5/16x1,5 | бр | 100 | 9,75 | 975,00 |
| 4 | Коляна 16x1,5/16x1,5 | бр | 20 | 9,90 | 198,00 |
| 5 | Гъвкава връзка Ф16 -350bar L 800 | бр | 100 | 11.20 | 1120,00 |
| 6 | Гъвкава връзка 1" L 5000 | бр | 5 | 230,00 | 1150,00 |
| 7 | ГВ Ламарина б-3 2000/1000 | бр | 13 | 57,00 | 741,00 |
| 8 | ГВ Ламарина б-6 1500/6000 | бр | 1 | 540,00 | 540,00 |
| 9 | ГВ Ламарина б-10 1500/6000 | бр | 2 | 1060,00 | 2120,00 |
| 10 | ГВ Ламарина б-1,5 1500/6000 | бр | 1 | 1470,00 | 1470,00 |
| 11 | Предпазител за шпиндел управление | бр | 1 | 2500,00 | 2500,00 |
| 12 | Зъбни предавки за кола разтоварна | бр | | | 660,00 |
| | Общо рез.части и покупни изделия: | | | | 12270,00 |

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК”ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ”:
инж. Антон Драгов

За Рудник „ТРОЯНОВО 1”

Директор ТВ:
инж. Н.Николов

За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ”АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:
инж. П.Василев

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО”:

инж. П.Петков

ра годишен ремонт на барер Ас 12500 №183 в рудник „Трояново I“ през 2015 г.

УТВЕРЖДАЮЩИЙ:
Управляющий
"Энергосервис-Раднево" ЕООД
Игорь Л. Васильев

[illegible]

| № | Наименование на ремонтната операция | Календарни дни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 5 | Подмяна поддържащи ролка – 10 бр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Напластяване ходови звена – 2 бр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ремонт кабелен приемник. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Функционални проби и издаване на батеря | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Изготвил:
 Р-л Направление "МО"
 Инж. П.Петков

