



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ „КВАЛИФИЦИРАН ДЕМОНТАЖ НА ПРЕТОВАРАЧ BRs 1200-ДВА БРОЯ”
/услуга/**

1. Описание на предмета на поръчката

За изпълнение на услугата, Възложителя предоставя складова площадка на разстояние до 5 км от мястото на демонтажа. Всички възли и конструкции се демонтират до размер, позволяващ транспорта им до складовата площадка. Размерите и теглото на демонтираните възли и конструкции се уточняват с Възложителя. Превоза на демонтираните кабели се извършва от Възложителя. Всички останали възли и конструкции се извозват до складовата площадка от Изпълнителя.

2. Количество, обем: 1 бр

2.1 Обособена позиция 1 “Квалифициран демонтаж на BRs 1200 №111”

3. Условия на работа

Демонтажа се извършва на местоположението в което се намират претоварача към датата на обявяване на процедурата. Средно тегло на претоварача е 1850 тона.

4. График/срок за изпълнение.

Срокът за изпълнение е три месеца, считано от датата на сключване на договора.

5. Техническо задание за извършване на демонтажа.

Квалифициран демонтаж -Механична част

5.1. Подпиране на балансова стрела.

5.2. Подпиране на роторна стрела.

5.3. Демонтаж на подемен механизъм.

5.4. Демонтаж обтяжна ферма и мачта.

5.5. Демонтаж механизма за движение и балансиране на подаваща котка

5.6. Демонтаж на обратна лента .

5.7. Демонтаж на ос , тежести и приемен бункер на роторна стрела

5.8. Демонтаж роторна лента

5.9. Разглобяване на роторна стрела на три части.

5.10. Демонтаж на двата крана.

5.11. Сваляне на балансова стрела

5.12. Демонтаж на балансова стрела на 6 секции.

5.13. Разглобяване на въртяща платформа-редуктори , кобилицы, тележки, центраращи ролки и стоманената конструкция на 4 части

5.14. Демонтаж на рингтрегер на две части.

5.15. Демонтаж кабин.

5.16. Демонтаж долно строене на части от по 20т.

5.17. Пълен демонтаж на механизма за управление по възли.

5.18. Пълен демонтаж на ходовия механизъм до отделни тележки.

Квалифициран демонтаж -Ел част

5. ел 1. Квалифициран демонтаж на ел зали , кабини и електросъоръжения - всички кабелни линии се отсъединяват от електрическите уредби / . Ел залите с оборудването се разтоварват до нужното за транспортиране тегло.

5. ел 2. Квалифициран демонтаж на всички електродвигатели и трансформатори

6. Изисквания към технологията на изпълнението

Предаването на съоръжението за демонтаж и приемането на демонтираните възли и конструкции се удостоверява с приемопредавателни протоколи м/у упълномощени лица на Изпълнителя и Възложителя.

7. Гаранционен срок на дейностите

Срок за явяване при рекламация – до 24 часа.

Срок за отстраняване на недостатъци – до 48 часа след предявяване на рекламация.

8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите:

- Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

ИЗГОТВИЛ :

Николай Петков

СЪГЛАСУВАЛ:

Антон Драгов

Ръководител отдел „Механооборудване“