



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С  
ПРЕДМЕТ „КВАЛИФИЦИРАН ДЕМОНТАЖ НА ПРЕТОВАРАЧ BRs 1200-ДВА БРОЯ”  
/услуга/**

**1. Описание на предмета на поръчката**

За изпълнение на услугата, Възложителя предоставя складова площадка на разстояние до 5 км от мястото на демонтажа. Всички възли и конструкции се демонтират до размер, позволяващ транспорта им до складовата площадка. Размерите и теглото на демонтираните възли и конструкции се уточняват с Възложителя. Превоза на демонтираните кабели се извършва от Възложителя. Всички останали възли и конструкции се извозват до складовата площадка от Изпълнителя.

**2. Количество, обем: 1 бр**

**2.1 Обособена позиция 2 “Квалифициран демонтаж на BRs 1200 №112”**

**3. Условия на работа**

*Демонтажа се извършва на местоположението в което се намират претоварача към датата на обявяване на процедурата. Средно тегло на претоварача е 1850 тона.*

**4. График/срок за изпълнение.**

*Срокът за изпълнение е три месеца, считано от датата на сключване на договора.*

**5. Техническо задание за извършване на демонтажа.**

**Квалифициран демонтаж -Механична част**

- 5.1. Подпиране на балансова стрела.
- 5.2. Подпиране на роторна стрела.
- 5.3. Демонтаж на подемен механизъм.
- 5.4. Демонтаж обтяжна ферма и мачта.
- 5.5. Демонтаж механизма за движение и балансиране на подаваща котка
- 5.6. Демонтаж на обратна лента .
- 5.7. Демонтаж на ос , тежести и приеман бункер на роторна стрела
- 5.8. Демонтаж роторна лента
- 5.9. Разглобяване на роторна стрела на три части.
- 5.10. Демонтаж на двата крана.
- 5.11. Сваляне на балансова стрела
- 5.12. Демонтаж на балансова стрела на 6 секции.
- 5.13. Разглобяване на въртяща платформа-редуктори , кобилицы, тележки, центриращи ролки и стоманената конструкция на 4 части
- 5.14. Демонтаж на рингтрегер на две части.
- 5.15. Демонтаж кабин.
- 5.16. Демонтаж долно строене на части от по 20т.
- 5.17. Пълен демонтаж на механизма за управление по възли.
- 5.18. Пълен демонтаж на ходовия механизъм до отделни тележки.

## **Квалифициран демонтаж -Ел част**

5. ел 1. Квалифициран демонтаж на ел зали , кабин и електросъоръжения - всички кабелни линии се отсъединяват от електрическите уредби / . Ел залите с оборудването се разтоварват до нужното за транспортиране тегло.

5. ел 2. Квалифициран демонтаж на всички електродвигатели и трансформатори

## **6. Изисквания към технологията на изпълнението**

Предаването на съоръжението за демонтаж и приемането на демонтираните възли и конструкции се удостоверява с приемопредавателни протоколи м/у упълномощени лица на Изпълнителя и Възложителя.

## **7. Гаранционен срок на дейностите**

Срок за явяване при рекламация – до 24 часа.

Срок за отстраняване на недостатъци – до 48 часа след предявяване на рекламация.

## **8. Инструкции, правилници, наредби и други нормативни документи, които участникът следва да спазва при изпълнение на дейностите :**

- *Наредба №7/ 23.09.1999 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;*
- *Закон за здравословни и безопасни условия на труд;*

**ИЗГОТВИЛ :**

**Николай Петков .....**

**СЪГЛАСУВАЛ:**

**Антон Драгов .....**

**Ръководител отдел „Механооборудване“**