

ИНДИВИДУАЛЕН ДОГОВОР /ПОРЪЧКА/

№...6...../...19:10.....2015г.

Днес, на основание Договор МТ-020/.2015г., в град Раднево между:

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД - ГР. РАДНЕВО,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по Булстат 833017552, ИН по ДДС BG 833017552, със седалище и адрес на управление град Раднево, област Стара Загора, ул. “Георги Димитров” № 13, представлявано от инж. Андон Андонов - Изпълнителен директор, наричано за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

И ОТ ДРУГА СТРАНА

“ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД,

вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831914845, със седалище и адрес на управление гр.София-1202, ул. Козлодуй №14, представлявано от инж. Теодор Осиковски - Главен Изпълнителен Директор, наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителя възлага, Изпълнителя приема да извърши годишен ремонт на багер SchRs 1200, № 132 в рудник „Трояново 1”.

2. Основание за сключване на настоящия Индивидуален договор /поръчка/ е сключения между страните Договор МТ-020/2015г.

II. ОБЕМ И ВРЕМЕТРАЕНЕ НА РЕМОНТА

3. Обемът на ремонта се определя с уточнена между двете страни дефектовъчна ведомост.

4. Времетраенето на ремонта се определя със съгласувания между страните технологичен график, определящ последователността и съвместимостта на ремонтните операции и продължителността на ремонта.

5. Общата продължителност на ремонта е 20 /двадесет / календарни дни.

6. Началната дата на ремонта се определя в *Предавателно-приемателния протокол.*

III. СТОЙНОСТ НА РЕМОНТА

7. Стойността на ремонта възлиза на **85 217,36 лв.** (*Осемдесет и пет хиляди двеста и седемнадесет лева и 36 ст.*) без ДДС.

7.1. Обща стойност на ремонтните часове :

3 358 рч x 22,60 лв./рч = 75 890,80 лв. без ДДС

7.2. Материали общо за 9 326,56 лв. без ДДС

7.2.1. Материалите се отчитат след приключване на ремонта със спецификация на вложените от Изпълнителя резервни части, покупни изделия и материали.

8. Възложителят извършва плащането по индивидуалната поръчка по банков път, с платежно нареждане, както следва: по банков път, с платежно нареждане до 30 дни след извършване на ремонта, на база одобрен от Възложителя междинен доклад и представена фактура.

IV. ДРУГИ ДОГОВОРЕНОСТИ

9. Неразделна част от настоящия Индивидуален договор /поръчка/ са:

- Уточнена дефектовъчна ведомост
- Технологичен график

Настоящия Индивидуален договор /поръчка/ се състави в два еднообразни екземпляра с еднаква юридическа стойност - по един за всяка една от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
ЗА „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД

ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. А. Андронев/



ИЗПЪЛНИТЕЛ
ЗА „ЕНЕРГОРЕМОНТХОЛДИНГ“ АД

ГЛ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....
/инж. Т. Осиковски/



СЪГЛАСУВАЛИ:
„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
ЗАМ.ИЗП.ДИРЕКТОР:.....
/инж. Д. Чолаков/



РУДНИК „ТРОЯНОВО 1“
УПРАВИТЕЛ:.....
/инж. М. Манов/

„МИНИ МАРИЦА ИЗТОК“ ЕАД
Р-л ОТДЕЛ „МЕХАНООБОРУДВАНЕ“
/инж. Ан. Драгов/

Договор №

УТВЪРДИЛ:

„МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК“ ЕООД

Изп.Директор:.....

/инж. К. Андреев/



УТОЧНЕНА ДЕФЕКТОВЪЧНА ВЕДОМОСТ

за годишен ремонт на багер SchRs 1200 № 132 чрез възлагане по ремонтна програма за 2015 г. по Договор № МТ 020/28.01.2015 г.

последователност на операциите	По договор	Операция	Бр.	Човекочасове
		I. Ходов механизъм		
1.1	4.	Наварка на звезда по шаблон НВ=450	12	240
1.2	5.	Ремонт с наварка на ходови звена -	100	1500
1.3	6.	Подмяна на една верига комплект	1	210
1.4	7.	Подмяна на поддържаща ролка к-т с конзолите	5	150
1.5	7.1	Подмяна само ролка и шарнир	10	40
1.6	10.	Ремонт на двойка натегателни цилиндри		20
		II. Управление		
2.1	5.	Ремонт грес инсталация на една двойка вериги		40
		III. Рикшетен барабан		
3.1	2.	Подмяна облицовка рикшетен барабан		80
3.2	3.	Ремонт редуктор подмяна 1-ви и 2-ри вал		16
3.3	4.	Подмяна ножови чистачи		8
		IV. Междинна лента		
4.1	4.	Ремонт на редуктора с подмяна на 1-ви и 2-ри вал		16
		V. ВГБЧ		
5.1	2.	Подмяна на кобилица к-т с двуколесни тележки		96
5.2	5.1	Частична подмяна само на 1 сегмент		80
5.3	5.2	Наварка на стикове		24
5.4	9.	Ремонт реактивна опора на редуктор ВГБЧ		12
		VI. Главен подеи		
6.1	2.	Окачване на ремонтни въжета (за всички операции)		12
6.2	10.	Подмяна 1-ви и 2-ри вал на редуктора		24
6.3	13.	Подмяна на буфер (модернизация)		200
		VII. Роторна лента		
7.1	3.	Подмяна на 1;2-ри вал редуктор		32
7.2	5.	Подмяна на 1 ролкова станция от приемна маса	5	30
		X. Разтоварна стрела и лента		
8.1	5.1	Подмяна само на горна част р-р ВРС		12
8.2	9.	Подмяна на обрателен барабан	1	24
8.3	10.	Подмяна на 1-ви;2-ри вал задв.редуктор лента	2	24

		XI. Роторен възел		
9.1	5.1	Частична смяна на облицовки и шиниране за 1м ²	10	160
9.2	5.2	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите	3	60
9.3	5.3	Частичен ремонт на напречна греда		100
9.4	8.1	Ремонт на носещи греди		20
9.5	10.	Ремонт на щита на място		120
		XIII. Други		
10.1	9.	УЗК или МПД дефектоскопия на детайл	2	8
		ВСИЧКО РЕМ. ЧАСОВЕ ЗА БАГЕРА :		3358

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на резервни части и покупни изделия осигурени от Изпълнителя

№	Наименование	Мяр ка	количество	Ед.цена /лв./	Стойност /лв./
1	Стомана листова S 235 JR CT3 6-8	кг	576	1.88	1 082,88
2	Стомана листова S 235 JR CT3 6-10	кг	1440	1,92	2 764,80
3	Стомана листова S 235 JR CT3 6-12	кг	1728	1,96	3 386,88
4	Каманшети за натегателни устройства	бр	6	162,00	972,00
5	Гъвкава връзка Ф16 350 bar L-800	бр	100	11,20	1120,00
	Общо рез. части и покупни изделия:				9 326,56

СЪГЛАСУВАЛИ

За „МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД

Р-л Отдел „МЕХАНООБОРУДВАНЕ”:
инж. Антон Драгов

За „ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД

УПРАВИТЕЛ ЕРР:
инж. П. Василев

За Рудник „ТРОЯНОВО I”

ДИРЕКТОР ТВ:
инж. Н. Николов

Р-л НАПРАВЛЕНИЕ „МО”:
инж. П. Петков

р-л МО: *Бабев*

ТЕХНОЛОГИЧЕН ГРАФИК
за годишен ремонт на багерSchRs 1200 №132 в рудник „Трояново 1” през 2015 г.

за годишен ремонт на багерSchRs 1200 №132 в рудник „Трояново I” през 2015 г.

СЪГЛАСУВАЛ:
Директор ТВ
р-к "Трояново I"
инж. Н. Николов

УТВЪРЖДАВАМ:.....
Управител
„Енергоремонт Раднево“ ЕООД
инж. П. Василев

[illegible]

Наименование на ремонтната операция		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
№ по ред																					
22	Подмяна само на горна част р-р ВРС																				
23	Подмяна на обратателен барабан																				
24	Подмяна на 1-ви,2-ри вал задв.редуктор лента																				
25	Частична смяна на обалцовки и шиниране за 1м²																				
26	Частична смяна на уши за шарнирите на кофите																				
27	Частичен ремонт на напречна греда																				
28	Ремонт на носещи греди																				
29	Ремонт на шпга на място																				
30	УЗК или МПА дефектоскопия на детайл																				
31	Функционални проби и издаване на багера																				

Изготвил: 
Р-л Направление "МО"
Инж. П.Петков