



Забележки:

- Канализацията е проектирана и ще се изгради от тръби PVC-U с указаните дължини, диаметри и наклони на участъците.
- Заустване на канализацията ще се изпълни към съществуващата площадкова канализация.
- Всички ревизионни шахти по новата площадкова канализация да се изпълнят от бетонови пръстени с преходна плоча и бетонов капак.
- Канализацията ще се изпълняват вкопано, като изкопите ще са укрепени.
- По време на строителството изкопът да се отгражда, да се постави сигнализация /светлина за през нощта /и да се вземат всички мерки за безопасност и охрана на труда.
- Тръбите да се полагат в съответствие с изискванията на производителите.
- Изграждането на канализацията да започне от точката на заустване към сградата.
- Уплътняване на всички подложки и обратни засипки да се изпълнява до достигане на 95% по Проктър.
- В зоните на пресичане на съществуващи комуникации да се работи внимателно на ръка.
- По време на строителството да се спазват всички изисквания на ПИПСМР и техника на безопасност на труда.
- При възникнала необходимост от промени по настоящия проект да се уведоми своевременно проектанта.
- Всички изкопни работи да започват в присъствие на представител на рудника за уточняване на налични подземни комуникации.
- Всички диаметри са в mm, с изключение на изрично посочените.
- Всички размери са дадени в m, с изключение на изрично посочените.
- Всички забележки да се считат за неразделна част от записката.

част:	фамилия:	подпис:
арх.	арх. Колева	
констр.	инж. Тончева	
електро	инж. Тодоров	
ОВ	инж. Христов	
ПБЗ	инж. Симов	
ПБ	инж. Митрова	
ПУСО	инж. Митрова	

Съгласувал:



ЛЕГЕНДА:

- нова площадкова канализация
- съществуваща площадкова канализация
- материал канализация диаметър
- дължина в m,наклон
- реvisionsна шахта
- реvisionsна шахта номер диаметър
- кота дъно тръба
- кота капак=кота терен

"МИНПРОЕКТ" ЕАД

Възложител: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД

Длъжност	Фамилия	Подпис	Дата	Подобект:	Инвентарен N 649 - 2015		
Р-л НАПРАВЛЕНИЕ	инж. Пандезов			Ремонт на съществуващата сграда на участък РТНК №1 на промплощадката в с. Медникарово	фаза	шифър	машаб
Главен ПРОЕКТАНТ	инж. Арсениев				РП	492	250
Р-Л ОТДЕЛ	инж. Кончева			Чертеж: СИТУАЦИЯ	лист N	1	Брой на листовете 5
ПРОЕКТАНТ	инж. Кончева				ЧАСТ: Вик		
НАЧЕРТАЛ	инж. Симов						