

Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Подобект: Ремонт на съществуващата сграда на участък РТНК №1
на промплощадката в с. Медникарово - Допълнение
Част: Архитектурна

СПИСЪК НА СЪСТАВИТЕЛИТЕ

- | | | | |
|----|-----------------|-------------|-------|
| 1. | арх. Зоя Колева | - проектант | |
| 2. | инж. Р. Митрова | - р-л отдел | |

СПИСЪК НА СЪГЛАСУВАЛИ:

Част Строително – конструктивна	инж. М. Тончева.....
Част Електро	инж. Л. Тодоров.....
Част ПБЗ	инж. В. Симов.....
Част ПБ и ПУСО	инж. Р. Митрова.....
Част ОВК	инж. Б. Христов.....
Част ВиК	инж. Т. Кончева.....

Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Подобект: Ремонт на съществуващата сграда на участък РТНК №1
на промплощадката в с. Медникарово - Допълнение
Част: Архитектурна

СЪДЪРЖАНИЕ

I. ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА – 4 Л.

II. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА - 1 Л.

III. СПЕСИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛИТЕ – 1 Л.

IV. СПИСЪК НА ЧЕРТЕЖИ

№	Наименование на чертежа	Мащаб	МП №
1.	Разпределение на кота ± 0.00 / ремонт /	1:50	850 - 2015
2.	Спесификация на вътрешни врати от алуминиеви профили	-	851 - 2015

Обект: "Мини Марица - Изток" ЕАД
Подобект: Ремонт на съществуващата сграда на участък РТНК №1
на промплощадката в с. Медникарово - Допълнение
Част: Архитектурна

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Работният проект за ремонт на сградата на участък РТНК № 1 на промплощадката в с. Медникарово се разработва от проектантите на „Минпроект“ ЕАД въз основа на:

- Искане на Възложителя – “Мини Марица - Изток” ЕАД – гр. Раднево
- Поръчка № 50 към договор № МТ-341/19.08.2014г.

По искане на Възложителя / Становище на Управителя на рудник „Трояново 3”/ се направи допълнение на работния проект. В част от помещението на Началник смяна между оси 1-2 и А-Б се проектира помещение за умивалня и душ. Преградната стена е предвидена да се изгради от тухлена зидария 12 см. От страната на мокрото помещение по стените трябва да се изпълни фаянсова облицовка, от откъм офиса - мазилка, шпакловка и латекс. Вратата е от алуминиеви профили – плътна. Оборудването на помещението е с тоалетна мивка в комплект с душова батерия. Подът е повдигнат на 10 см от съществуващото ниво на настилка, за да се вгради подов сифон и да се осъществи отвеждането на водите в канализацията / част ВиК/. Върху съществуващата настилка се изпълнява 5 см подов фибран, 4 см армирана циментова замазка и теракота. В част ОВ е предвидена и вентилация на помещението.

Съставил
/арх. З. Колева/.....